कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009 (उ०प्र०)

पत्रांक : 728/वि०वि०अभि०/2024 दिनॉक : 20/09/2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

मा0 कुलपति जी के प्राप्त आदेश के क्रम में एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित निर्माण/मरम्मत कार्यो हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत इस प्रकार के सम्पन्न कर रहे सिविल निर्माण कार्यो से सम्बन्धित अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 21.09.2024 की सुबह 10:00 बजे से 30.09.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे सायं तक वित्त अधिकारी/अभियांत्रिक कार्यालय में रखी गयी निविदा पेटिका में डाला जा सकता है। निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड दिनांक 01.10.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.ddugu.ac.in) पर देखा जा सकता है। इच्छुक निविदादाता टेण्डरफीस की निर्धारित धनराशि (प्रत्येक टेण्डर के लिए अलग–अलग रसीद) लेखा विभाग के काउन्टर से निर्गत रसीद के साथ अभियांत्रिक अनुभाग के कार्यालय प्रभारी के पास जमाकर दिनांक 21.09.2024 की सुबह 10:00 बजे से 30.09.2024 को अपरान्ह 03:00 बजे सायं तक टेण्डर फार्म प्राप्त कर सकते हैं।

विश्वविद्यालय अभियन्ता

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. वित्त अधिकारी।
2. कुलसचिव।
3. कार्य अधीक्षक।
4. प्रभारी सचिव कुलपति, मा. कुलपति जी के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, आई.टी.सी. सेल को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर निविदा सूचना को अपलोड करने का कष्ट करें।
6. सम्पत्ति अधिकारी को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 01.10.2024 को कमेटी हाल पूर्वान्ह 11:00 बजे खुलवाने का कष्ट करें।

विश्वविद्यालय अभियन्ता

कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर–273009 (उ०प्र०)

पत्रांक 725/A / वि0वि0अभि0 / 2024 दिनॉक : 19 / 09 / 2024

अल्पकालीन निविदा सूचना

मा0 कुलपति जी के प्राप्त आदेश के क्रम में एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित निर्माण / मरम्मत कार्यो हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत इस प्रकार के सम्पन्न कर रहे विद्युत कार्यो से सम्बन्धित अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनु0लागत (लाख में)	जमानती धनराशि (रूपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदा का मूल्य + जीएसटी 18 प्रतिशत + रू0 500.00 स्टेशनरी चार्ज (रूपये में)
1.	विश्वविद्यालय अतिथि गृह में विद्युत अनुरक्षण कार्य	5.465	27329.00	18 दिन	770.00

शर्ते :–

1. निविदा दिनांक 21.09.2024 से 30.09.2024 तक 3:00 बजे तक अभियांत्रिक विभाग के कार्यालय से क्रय किया जा सकता है जो निविदा दिनांक 30.09.2024 को वित्त अधिकारी/अभियांत्रिक कार्यालय में निविदा बाक्स में अपरान्ह 03:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। दिनांक 01.10.2024 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कमेटी कक्ष में क्रय समिति/निविदा समिति की उपस्थिति में निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। यदि उक्त निविदा खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस होगा और स्थल तथा खोलने के समय तथा वैधता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निविदा 'टू–बिड सिस्टम' के अनुसार डाला जा सकेगा। तकनीकी बिड में अर्ह होने के उपरान्त ही फर्म/ठेकेदार का वित्तीय बिड खोला जायेगा।
2. निविदा के साथ धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि शिड्यूल कामर्शियल बैंक की एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पदनाम से बन्धक होगा। बिना धरोहर की धनराशि जमा किये गये निविदादाता के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर धनराशि/जमानत धनराशि संबंधी एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा तथा उक्त की मूल प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के मूल्य का डिमान्ड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। निविदा के प्रपत्र के साथ उक्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा तथा उक्त की मूल प्रति निविदा खोलने के समय उपलब्ध कराना होगा।
4. सशर्त निविदाएँ स्वीकार नही की जायेगी तथा निविदादाताओं की दर निविदा खुलने की तिथि से 18 दिनों तक वैध होगी। निविदा के साथ 100.00 रूपये के नान जुडिसीयल स्टाम्प पेपर पर निविदाता को इस आशय का उल्लेख करना होगा कि दिये गये समय के अन्तर्गत कार्य न पूर्ण करने की दशा में उनके द्वारा जमा किया गया बयाने की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
5. निविदादाता एवं विश्वविद्यालय के बीच किसी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0 गोरखपुर का होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
6. अनुबंधित ठेकेदार के कार्य समय से पूर्ण न करने की दशा में विश्वविद्यालय को किसी अन्य ठेकेदार से कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा उसके लिये ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
7. अनुबन्ध की शर्तो का पालन करना ठेकेदार के लिये अनिवार्य है तथा उसके किसी भी शर्त एवं अन्य शर्तो का उल्लंघन करने पर ठेकेदार आर्थिक एवं प्रशासनिक दण्ड का भागी होगा ।
8. जमानत राशि के स्थान पर ठेकेदार द्वारा किसी अन्य राशि जो विश्वविद्यालय में अथवा अन्य जगह जमा है, उसे स्वीकारने के लिये निविदा में लिखा जाता है तो वह मान्य नही होगा ।
9. यदि किसी मद हेतु निविदा में दरें अंकित नही हैं तो वह लोक निर्माण विभाग उ0प्र0/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा दोनों में जो कम हो अनुमोदित दर कहा जायेगा तथा किसी भी दशा में लोक निर्माण विभाग के सेड्यूल दर से अधिक का दर स्वीकार नहीं होगा। निविदा दरें समस्त करों सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।

10. बिना कारण बताये कोई एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
11. न्यूनतम दर होने के उपरान्त भी यदि कार्य करने का अनुभव नही है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
12. विद्युत कार्य हेतु निविदादाता को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत (ए) श्रेणी के पंजीकृत होना तथा निविदा के साथ नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
13. मरम्मत एवं आपूर्ति संबंधित कार्यों हेतु निविदादाता को इस तरह का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

निविदादाता को पैन कार्ड, जी0एस0टी0रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा खोलने के समय पंजीकरण, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही संलग्न किये गये निविदा प्रपत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।

14. फर्म या ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए लिफाफे पर कार्य का नाम के साथ तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफे में डाली जायेंगी। एक फर्म या ठेकेदार एक या एक से अधिक निविदायें डाल सकता है।
15. विश्वविद्यालय में पंजीकृत अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
16. निविदा मूल्य से कम मूल्य पर टेण्डर डाले जाने पर प्रत्येक कार्यों का कामर्शियल बैंक की एफ. डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्यूरिटी (जितने प्रतिशत कम उतनी धनराशि का) जमा करना अनिवार्य होगा।
17. विवाद की स्थिति में सभी विवाद गोरखपुर न्यायालय क्षेत्र में मान्य होगा।
18. अन्य विवरण एवं शर्तें अभियान्त्रिक कार्यालय दी0द0उ0 गोरखपुर वि0वि0 गोरखपुर से किसी भी कार्यदिवस में ज्ञात किया जा सकता है।
19. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसकी फर्म किसी सरकारी अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं है।

कुलसचिव

कार्यालय—विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)

तकनीकी बिड

1. कार्य का नाम ....
2. अनुमानित लागत ....
3. फर्म/ठेकेदार का नाम ....
4. पता ....
   ....
5. मोबाइल नम्बर ....
6. पंजीकरण का विवरण ....
   (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
7. धरोहर धनराशि का विवरण
   (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
   एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. ....
   बैंक का नाम ....
   तिथि .... धनराशि ....
8. निविदा मूल्य का विवरण
   (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
   एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी./वि0वि0 रसीद की संख्या ....
   बैंक का नाम ....
   तिथि .... धनराशि ....
9. जी.एस.टी. पंजीकरण का विवरण ....
   (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
10. पैन नम्बर ....
    (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
11. अनुभव संबंधी विवरण ....
    (कृपया विवरण की **छायाप्रति संलग्न** करें)
12. ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र ....
    (कृपया विवरण की **छायाप्रति संलग्न** करें)
13. ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का उल्लेख कि निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न करने पर धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
    (कृपया घोषणा पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
14. विद्युत संबंधी कार्य हेतु वांछित प्रमाण पत्र का विवरण ....
    (कृपया साक्ष्य की **छायाप्रति संलग्न** करें)

हस्ताक्षर ....

फर्म/ठेकेदार का नाम ....

मुहर ....

वित्तीय–बिड

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनु0लागत (लाख में)	जमानती धनराशि (रूपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदादाता द्वारा कार्य कराने हेतु दरें अंकित करें। (In percentage Below/Above)
1	विश्वविद्यालय अतिथि गृह में विद्युत अनुरक्षण कार्य	5.465	27329.00	18 दिन	.... + G.S.T.

1. निविदादाता का नाम ....
2. पूरा नाम ....
3. पता ....
4. मुहर ....
5. मोबाइल नंबर ....
6. हस्ताक्षर ....

D.D.U GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

Bill of Quantity

Name of Work :- Electrical Maintinance work in Different room of Guest House of University.

Name of Place :- D.D.U.G.U.GORAKHPUR

S.No.	Particulars	Qty.	Unit	Rate	Amount
1	Supplying & fixing following size/modules, GI box along B9:F28with modular base & cover plate for modular switches in recess as required.	.			
a	1 or 2 module (75 mm x 75 mm)	16	Pcs	200	3200
b	3 Module (100mmX75mm)	17	Pcs	230	3910
c	4 Module (125mmX75mm)	12	Pcs	300	3600
d	6 Module (200mmX75mm)	23	Pcs	400	9200
e	12 Module (200mmX150mm)	7	Pcs	500	3500
2	Supplying and fixing two module stepped type electronic fan regulator on the existing modular plate switch box including connections but excluding modular plate etc. as required.	8	Pcs	500	4000
3	Supplying and Fixing suitable size GI box with modular plate and cover in front on surface or in recess, including providing and fixing 1 nos 3 pin 5/6 amps modular socket outlet and 1 nos 5/6 amps modular switch, connection, painting etc as required.(For light plugs)	24	Pcs	400	9600
4	Supplying and fixing suitable size GI box with modular plate & cover in front on surface or in recess including providing and fixing 6 pin 15/16 amps modular socket outlet and 15/16 Amps modular switch connection, painting etc. as required (Power plug).	20	Pcs	600	12000
5	Moduler type switch 6A	60	Pcs	50	3000
6	Round Sheet 4"	30	Pcs	25	750
7	Ceiling rose	4	Pcs	50	200
8	Supply and fixing of LED Tube Light with Metal heavy duty Box type batten Light fitting 1X22 watt suitable for upto 1X22 watt LED Polycarbonate tube light complete Including tube suitable for both surface & suspended complete in all respect.CAT. - AAA	2	Pcs	1300	2600
10	Supply and fixing of recess/surface mounting round 10 W to 15 W, Cut out Min 125mm, Height Min 40mm, LED Down lighiter having powder coated die cast aluminium housing with heat shink,diffuser/reflector and driver set, suitable for 24 Hr Continuous Operation, Complete in all respect. CAT. - AAA	24	Pcs	1500	36000
11	Supplying Installation, testing and commisioning of 20 W LED Colour temperature 6500K GreenPerform Sleek is a high performance low-height LED downlighter suited for requirements of any modern professional workspace. Robust PDC housing ensures long system. Narrow rim renders a pleasing aesthetic look and making connection with 1.5 sq. mm FRLS PVC insulated, copper conductor, single core cable and earthing etc as reqd.	8	Pcs	3200	25600

12	Supplying & fixing suitable size GI box wih modular plate and cover in front on surface or in recess including providing and fixing 25 A modular socket outlet and 25 A modular SP MCB, "C" curve including connections, painting etc. as required. (for A.C. Power Plug/Main incoming.)	2	Pcs	600	1200
13	Wiring for circuit/submain wiring alongwith earth wire with the following size of FRLS PVC insulated copper conductor, single core cable in surface/recessed PVC conduit as required.				
a	1.0 sq. mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable.	292	Mtr.	200	58400
b	2 x 1.5 sq.mm + 1 x 1.5 sqmm earth wire (For circuit wiring)	321	Mtr.	220	70620
14	Supply & wiring of submains with 2 nos.2.5 sq.mm FRLSH PVC insulated 1100 V grade multistrand single core copper conductor cable in 20 mm dia heavy gauge PVC conduit partly concealed in wall and partly laid in slabalong with the reinforcement before concreting, with 1 no. 1.5 sqmm.FRLSH PVC insulated multistrand copper conductor cable as earth continuity wire including matching colour wash etc.complete in all respect.	400	Mtr.	250	100000
15	Wiring for light/power plug with 2 x 4 sq.mm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable in surface/recessed steel conduit alongwith 1 No.4 sqmm FRLS PVC insulated copper conductor single core cable for loop earthing as required (for power plugs)	496	Mtr.	300	148800
16	Supply and fixingof LED Street light Fitting on above pole having die cast aluminium body and diffuser with driver set suitable for 40 Watt.Confirming to IP 66 and above Protection complete in all respect.Make-Havells				
	Model No.-ENDURAPEARLNEOSL40WLED757PASYTOPC	12	Nos	4200	50400
	Total Amount				**546580**
	GST@18%				98384.4
	Net Payble Amount				**644964.4**