कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)

पत्रांक : 934/वि0वि0अभि0/2025

दिनॉक : 24/06/2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

मा0 कुलपति जी के प्राप्त आदेश के क्रम में एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत इस प्रकार के सम्पन्न कर रहे विद्युत अनुरक्षण कार्यो से सम्बन्धित अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनु0लागत (रूपये में)	जमानती धनराशि (रूपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदा का मूल्य + जीएसटी 18 प्रतिशत + रू0 500.00 स्टेशनरी चार्ज (रूपये में)
1.	दीक्षा भवन के भूतल पर बने हाल को 4 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित करने हेतु विद्युत वायरिंग का कार्य ।	425300.00	18100.00	18 दिन	770.00

शर्तें :–

1. निविदा दिनांक 25.06.2025 से 30.06.2025 तक 3:00 बजे तक अभियांत्रिक विभाग के कार्यालय से क्रय किया जा सकता है जो निविदा दिनांक 30.06.2025 को वित्त अधिकारी/अभियांत्रिक कार्यालय में निविदा बाक्स में अपरान्ह 03:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। दिनांक 01.07.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कमेटी कक्ष में क्रय समिति/निविदा समिति की उपस्थिति में निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। यदि उक्त निविदा खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस होगा और स्थल तथा खोलने के समय तथा वैधता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निविदा 'टू–बिड सिस्टम' के अनुसार डाला जा सकेगा। तकनीकी बिड में अर्ह होने के उपरान्त ही फर्म/ठेकेदार का वित्तीय बिड खोला जायेगा।
2. निविदा के साथ धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि शिड्यूल कामर्शियल बैंक की एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पदनाम से बन्धक होगा। बिना धरोहर की धनराशि जमा किये गये निविदादाता के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर धनराशि/जमानत धनराशि संबंधी एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा तथा उक्त की मूल प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के मूल्य का डिमान्ड ड्राफ्ट वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। निविदा के प्रपत्र के साथ उक्त की छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक होगा तथा उक्त की मूल प्रति निविदा खोलने के समय उपलब्ध कराना होगा।
4. सशर्त निविदाएँ स्वीकार नही की जायेगी तथा निविदादाताओं की दर निविदा खुलने की तिथि से 18 दिनों तक वैध होगी। निविदा के साथ 100.00 रूपये के नान जुडिसीयल स्टाम्प पेपर पर निविदाता को इस आशय का उल्लेख करना होगा कि दिये गये समय के अन्तर्गत कार्य न पूर्ण करने की दशा में उनके द्वारा जमा किया गया बयाने की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
5. निविदादाता एवं विश्वविद्यालय के बीच किसी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0 गोरखपुर का होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
6. अनुबंधित ठेकेदार के कार्य समय से पूर्ण न करने की दशा में विश्वविद्यालय को किसी अन्य ठेकेदार से कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा उसके लिये ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
7. अनुबन्ध की शर्तो का पालन करना ठेकेदार के लिये अनिवार्य है तथा उसके किसी भी शर्त एवं अन्य शर्तो का उल्लंघन करने पर ठेकेदार आर्थिक एवं प्रशासनिक दण्ड का भागी होगा ।
8. जमानत राशि के स्थान पर ठेकेदार द्वारा किसी अन्य राशि जो विश्वविद्यालय में अथवा अन्य जगह जमा है, उसे स्वीकारने के लिये निविदा में लिखा जाता है तो वह मान्य नही होगा ।
9. यदि किसी मद हेतु निविदा में दरें अंकित नही हैं तो वह लोक निर्माण विभाग उ0प्र0/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा दोनों में जो कम हो अनुमोदित दर कहा जायेगा तथा किसी भी दशा में लोक निर्माण विभाग के सेड्यूल दर से अधिक का दर स्वीकार नहीं होगा। निविदा दरें समस्त करों सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।

10. बिना कारण बताये कोई एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।
11. न्यूनतम दर होने के उपरान्त भी यदि कार्य करने का अनुभव नही है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
12. विद्युत कार्य हेतु निविदादाता को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत (ए) श्रेणी के पंजीकृत होना तथा निविदा के साथ नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
13. मरम्मत एवं आपूर्ति संबंधित कार्यों हेतु निविदादाता को इस तरह का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

निविदादाता को पैन कार्ड, जी0एस0टी0रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा खोलने के समय पंजीकरण, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही संलग्न किये गये निविदा प्रपत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।

14. फर्म या ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए लिफाफे पर कार्य का नाम के साथ तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफे में डाली जायेंगी। एक फर्म या ठेकेदार एक या एक से अधिक निविदायें डाल सकता है।
15. विश्वविद्यालय में पंजीकृत अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
16. निविदा मूल्य से कम मूल्य पर टेण्डर डाले जाने पर प्रत्येक कार्यों का कामर्शियल बैंक की एफ. डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्यूरिटी (जितने प्रतिशत कम उतनी धनराशि का) जमा करना अनिवार्य होगा।
17. विवाद की स्थिति में सभी विवाद गोरखपुर न्यायालय क्षेत्र में मान्य होगा।
18. अन्य विवरण एवं शर्तें अभियान्त्रिक कार्यालय दी0द0उ0 गोरखपुर वि0वि0 गोरखपुर से किसी भी कार्यदिवस में ज्ञात किया जा सकता है।
19. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसकी फर्म किसी सरकारी अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं है।

कुलसचिव

कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)

तकनीकी बिड

1. कार्य का नाम ....
2. अनुमानित लागत ....
3. फर्म/ठेकेदार का नाम ....
4. पता ....
....
....
5. मोबाइल नम्बर ....
6. पंजीकरण का विवरण ....
(कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
7. धरोहर धनराशि का विवरण
(कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी. ....
बैंक का नाम ....
तिथि .... धनराशि ....
8. निविदा मूल्य का विवरण
(कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
एफ.डी./टी.डी.आर./एन.एस.सी./वि०वि० रसीद की संख्या ....
बैंक का नाम ....
तिथि .... धनराशि ....
9. जी.एस.टी. पंजीकरण का विवरण ....
(कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
10. पैन नम्बर ....
(कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
11. अनुभव संबंधी विवरण ....
(कृपया विवरण की **छायाप्रति संलग्न** करें)
12. ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र ....
(कृपया विवरण की **छायाप्रति संलग्न** करें)
13. ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का उल्लेख कि निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न करने पर धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
(कृपया घोषणा पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
14. विद्युत संबंधी कार्य हेतु वांछित प्रमाण पत्र का विवरण ....
(कृपया साक्ष्य की **छायाप्रति संलग्न** करें)

हस्ताक्षर ....
फर्म/ठेकेदार का नाम ....
मुहर ....

वित्तीय–बिड

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनु0लागत (रूपये में)	जमानती धनराशि (रूपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदादाता द्वारा कार्य कराने हेतु दरें अंकित करें। (In percentage Below/Above)
1	दीक्षा भवन के भूतल पर बने हाल को 4 इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला के रूप में परिवर्तित करने हेतु विद्युत वायरिंग का कार्य ।	425300.00	18100.00	18 दिन	.... + G.S.T.

1. निविदादाता का नाम ....
2. पूरा नाम ....
3. पता ....
4. मुहर ....
5. मोबाइल नंबर ....
6. हस्ताक्षर ....

(1)

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

ESTIMATE FORM

Name of work Rewiring and setting arrangement of switch board near experimental work table in Electronics lab

Place Diksha Bhawan

S. No.	Items of work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Unit	Rate	Amount
1	Wiring for light point / fan point exhaust fan point / call bell point with 1.5 sq mm FRLS PVC insulated cu conductor single core cable in surface / recessed ~~steel conduit~~ medium class PVC conduit with modular switch modular plate suitable GI box and earthing the point with 1.5 sq mm FRLS PVC insulated cu conductor single core cable etc as required. Code no 1.10.1					101	pt	808/-	81608=00
2	Supplying and fixing following size module GI Box along with modular ~~plate~~ base & cover plate for modular switches in recess etc as required.								
	1.27.4 6 module (200mm x 75mm)					10	No	320/-	3200=00
	1.27.5 8 module (125mm x 125mm)					10	Nos	361/-	3610=00
	1.27.6 12 module (200mm x 150mm)					35	No	435/-	15225=00
									Rs- 103643=00

(8)

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

(3)

ESTIMATE FORM

Name of work S/F of Cu wiring for Electronic Laboratory

Place Diksha Bhawan Electronic's lab

S. No.	Items of work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Unit	Rate	Amount
7	Supplying and fixing suitable size GI Box with modular plate and cover in front on surface or in recess including providing and fixing 25 amp modular socket outlet and 25 amp modular SP MCB 'C' curve including connections painting etc as required. Code no - 1.57					4 nos		579/-	2316=00
8	Supplying and fixing two module stepped type electronic fan regulator on the existing modular plate switch box including connection but excluding modular plate etc					18 nos		294/-	5292=00
9	S/F of fixing 5A to 32A rating 240/415V 10kA C curve MCB suitable for inductive load of single pole and neutral in the existing MCB DB complete with connection [illegible]					20 nos		477/-	9540=00

(8)

S. No.	Items of work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Unit	Rate	Amount
3	supplying and fixing following modular switch/socket on the existing modular plate & switch box including connection but excluding modular plate etc as required.								
(a)	1.24.2 5/6 amp switch					220 Nos		86/-	18860=00
(b)	1.24.4 3 pin 5/6 A socket outlet					140 Nos		97/-	13580=00
(c)	15/16 amp switch					08 Nos		124/-	992=00
(d)	6 pin 15/16 amp socket outlet					08 Nos		157/-	1256=00
4	supply and fixing pvc ~~batten~~ batten angle holder including connection etc					18 Nos		88/-	1584=00
5	supplying and fixing 3 pin 5A ceiling rose on existing junction box including connection 1.33					30 Nos		104/-	3120=00
6	Supplying and fixing suitable size GI Box with modular plate and cover in front on surface or in recess including providing and fixing 6 pin 5/6 & 15/16 amp modular socket outlet and 15/16 modular switch connection etc					08 Nos		466/-	3728=00
									22842=00

Sig. Junior Engineer University Engineer

(8)

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

ESTIMATE FORM

Name of work

Place

S. No.	Items of work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Unit	Rate	Amount
(a)	2 x 10 sqmm + 2 x 6 sqmm earth wire					50 mts		454/-	22700=00
(13)	supply and fixing of LED tube light with batten suitable for upto 1x22 W LED tubelight on surface complete in all respect					25 nos		570/-	14250=00
14	Earthing with cu earth plate of 600 mm x 600 mm x 3 mm thick including accessories, and providing masonary enclosure with cover plate having locking arrangement and watering pipe of 2 mts long etc with charcoal / coke and salt as required					02 Nos		13838/-	27676=00
15								Rs.	360357=00
							GST 18%		64864=00
								Rs	425221=00

Says Rs- 4.25 lakh