कार्यालय--विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)

पत्रांक : 1024/वि0वि0अभि0/2025 दिनॉक : 01/09/2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

मा0 कुलपति जी के प्राप्त आदेश के क्रम में एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर में निम्नलिखित निर्माण/मरम्मत कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत इस प्रकार के सम्पन्न कर रहे सिविल अनुरक्षण कार्यो से सम्बन्धित अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों द्वारा प्रतिशत दर पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनु0लागत (रूपये में)	जमानती धनराशि (रूपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदा का मूल्य + जीएसटी 18 प्रतिशत + रू0 500.00 स्टेशनरी चार्ज (रूपये में)
1.	राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में 01 अदद हाईमास्ट लाईट (900 वॉट) का लगाने एवं पोल पर ओवर हेड विद्युत केबिल 185/95 एम.एम. 3.50 कोर 150 मीटर विद्युत केबिल लगाने का कार्य	729500.00	36500.00	20 दिन	770.00

कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ0प्र0)

शर्तें :–

1. निविदा दिनांक 01.09.2025 से 09.09.2025 तक 3:00 बजे तक अभियांत्रिक विभाग के कार्यालय से क्रय किया जा सकता है जो निविदा दिनांक 09.09.2025 को वित्त अधिकारी / अभियांत्रिक कार्यालय में निविदा बाक्स में अपरान्ह 05:00 बजे तक डाले जा सकते हैं। दिनांक 10.09.2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे कमेटी कक्ष में क्रय समिति / निविदा समिति की उपस्थिति में निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। यदि उक्त निविदा खोलने के दिनांक को राजकीय अवकाश घोषित होता है तो निविदा खोलने की तिथि अगला कार्य दिवस होगा और स्थल तथा खोलने के समय तथा वैधता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। निविदा 'टू–बिड सिस्टम' के अनुसार डाला जा सकेगा। तकनीकी बिड में अर्ह होने के उपरान्त ही फर्म / ठेकेदार का वित्तीय बिड खोला जायेगा।
2. निविदा के साथ धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य है। धरोहर धनराशि शिड्यूल कामर्शियल बैंक की एफ.डी.आर. / एन.एस.सी. के रूप में होनी चाहिए जो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पदनाम से बन्धक होगा। बिना धरोहर की धनराशि जमा किये गये निविदादाता के निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। धरोहर धनराशि / जमानत धनराशि संबंधी एफ.डी.आर. / एन.एस.सी. की छायाप्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा तथा उक्त की मूल प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा प्रपत्र मूल्य दी0द0उ0गो0वि0वि0गोरखपुर के लेखा विभाग से प्राप्त कर मूल रसीद निविदा के प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।
4. सशर्त निविदाएँ स्वीकार नही की जायेगी तथा निविदादाताओं की दर निविदा खुलने की तिथि से 18 दिनों तक वैध होगी। निविदा के साथ 100.00 रूपये के नान जुडिसीयल स्टाम्प पेपर पर निविदाता को इस आशय का उल्लेख करना होगा कि दिये गये समय के अन्तर्गत कार्य न पूर्ण करने की दशा में उनके द्वारा जमा किया गया जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी ।
5. निविदादाता एवं विश्वविद्यालय के बीच किसी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय कुलपति, दी0द0उ0गो0वि0वि0 गोरखपुर का होगा जो दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
6. अनुबंधित ठेकेदार के द्वारा कार्यादेश के अनुरूप यदि कार्य दिये गये निर्धारित समय से पूर्ण नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में किसी अन्य पंजीकृत ठेकेदार से कार्य कराने का अधिकार सुरक्षित होगा तथा उसके लिये ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी ।
7. अनुबन्ध की शर्तो का पालन करना ठेकेदार के लिये अनिवार्य है तथा उसके किसी भी शर्त एवं अन्य शर्तो का उल्लंघन करने पर ठेकेदार आर्थिक एवं प्रशासनिक दण्ड का भागी होगा ।
8. जमानत राशि के स्थान पर ठेकेदार द्वारा किसी अन्य राशि जो विश्वविद्यालय में अथवा अन्य जगह जमा है, उसे स्वीकारने के लिये निविदा में लिखा जाता है तो वह मान्य नही होगा ।
9. यदि किसी मद हेतु निविदा में दरें अंकित नही हैं तो वह लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अथवा दोनों में जो कम हो अनुमोदित दर कहा जायेगा तथा किसी भी दशा में लोक निर्माण विभाग के सेड्यूल दर से अधिक का दर स्वीकार नहीं होगा। निविदा दरें समस्त करों सहित अंकित किया जाना अनिवार्य है।

Raughlendra Gupta

कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)

10. बिना कारण बताये कोई एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित हैं।
11. न्यूनतम दर होने के उपरान्त भी यदि कार्य करने का अनुभव नहीं है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के पास निविदा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।
12. विद्युत कार्य हेतु निविदादाता को निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 लखनऊ के अन्तर्गत (ए) श्रेणी के पंजीकृत होना तथा निविदा के साथ नवीनतम प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
13. मरम्मत एवं आपूर्ति संबंधित कार्यो हेतु निविदादाता को इस तरह का कार्य का अनुभव होना अनिवार्य है।

निविदादाता को पैन कार्ड, जी0एस0टी0रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा खोलने के समय पंजीकरण, कार्य अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र तथा पैन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। साथ ही संलग्न किये गये निविदा प्रपत्रों की स्व–प्रमाणित प्रति निविदा खोलने के समय प्रस्तुत करना होगा।

14. फर्म या ठेकेदार द्वारा प्रत्येक कार्य के लिए लिफाफे पर कार्य का नाम के साथ तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड अलग–अलग लिफाफे में डाली जायेंगी। एक फर्म या ठेकेदार एक या एक से अधिक निविदायें डाल सकता है।
15. सिविल एवं विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु विश्वविद्यालय में पंजीकृत अद्यतन वैध रजिस्टर्ड ठेकेदारों को ही प्रतिभाग करने का अधिकार होगा।
16. निविदा मूल्य से कम मूल्य पर टेण्डर डाले जाने पर प्रत्येक कार्यों का कामर्शियल बैंक की एफ. डी.आर./एन.एस.सी. के रूप में अतिरिक्त परफार्मेन्स सिक्यूरिटी (जितने प्रतिशत कम उतनी धनराशि का) जमा करना अनिवार्य होगा।
17. विवाद की स्थिति में सभी विवाद गोरखपुर न्यायालय क्षेत्र में मान्य होगा।
18. अन्य विवरण एवं शर्ते अभियान्त्रिक कार्यालय दी0द0उ0 गोरखपुर वि0वि0 गोरखपुर से किसी भी कार्यदिवस में ज्ञात किया जा सकता है।
19. निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसकी फर्म किसी सरकारी अथवा अन्य प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान द्वारा ब्लैक लिस्टेड घोषित नहीं है।

कुलसचिव

Kaushlendra Gupta

कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)

तकनीकी बिड

1. कार्य का नाम ....
2. अनुमानित लागत ....
3. फर्म/ठेकेदार का नाम एवं पता ....
   ....
4. मोबाइल नम्बर ....
5. पंजीकरण का विवरण ....
   (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
6. धरोहर धनराशि का विवरण (जो वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पक्ष में बंधक हो) – (कृपया **छायाप्रति संलग्न** करें एवं तकनीकी बिड खोलते समय मूलप्रति उपलब्ध करायें)
   एफ.डी.आर./एन.एस.सी. संख्या...बैंक का नाम ....
   तिथि .... धनराशि ....
7. निविदा मूल्य रू. 770.00 का विवरण
   (कृपया रसीद की **मूलप्रति संलग्न** करें)
   वि0वि0 रसीद की संख्या ....तिथि .... धनराशि ....
8. चरित्र प्रमाण पत्र ....
   (कृपया अद्यतन वैध प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
9. हैसियत प्रमाण पत्र ....
   (कृपया अद्यतन वैध प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
10. जी.एस.टी. पंजीकरण का विवरण ....
    (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
11. पैन नम्बर ....
    (कृपया प्रमाण पत्र की **छायाप्रति संलग्न** करें)
12. अनुभव संबंधी विवरण ....
    (कृपया विवरण की **छायाप्रति संलग्न** करें)
13. विगत 3 वर्ष का आई.टी.आर. संबंधी विवरण ....
    (कृपया विवरण की **छायाप्रति संलग्न** करें)
14. ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र ....
    (कृपया विवरण की **छायाप्रति संलग्न** करें)
15. ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का उल्लेख कि निर्धारित समय के अन्तर्गत कार्य पूर्ण न करने पर धरोहर की धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
    (कृपया घोषणा पत्र मूल रूप में **संलग्न** करें)
16. विद्युत संबंधी कार्य हेतु वांछित प्रमाण पत्र का विवरण ....
    (कृपया विद्युत संबंधी कार्य का लाइसेंस की अद्यतन वैध **छायाप्रति संलग्न** करें)

नोट : कृपया उपरोक्त तकनीकी बिड में दिये गये क्रम संख्या के अनुसार ही संलग्नकों/छायाप्रतियों को संलग्न करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर ....

फर्म/ठेकेदार का नाम ....

मुहर ....

कार्यालय–विश्वविद्यालय अभियन्ता,

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर-273009 (उ०प्र०)

वित्तीय–बिड

क्रम सं0	कार्य का नाम	अनु0लागत (रूपये में)	जमानती धनराशि (रूपये में)	कार्य पूर्ण कराने की समयावधि	निविदादाता द्वारा कार्य कराने हेतु दरें अंकित करें। (In percentage Below/Above)
1	राम प्रताप शुक्ल छात्रावास में 01 अदद हाईमास्ट लाईट (900 वॉट) का लगाने एवं पोल पर ओवर हेड विद्युत केबिल 185/95 एम.एम. 3.50 कोर 150 मीटर विद्युत केबिल लगाने का कार्य	729500.00	36500.00	20 दिन	....

1. निविदादाता का नाम ....
2. पूरा नाम ....
3. पता ....
4. मुहर ....
5. मोबाइल नंबर ....
6. हस्ताक्षर ....

(1)

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

ESTIMATE FORM

Name of work supply errection & testing of High mast 12.5 mts long 9×250 watt capacity

Place Maharana Pratap Campus

S. No.	Name of Work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Rate	Unit	Amount
(1)	S/F of 12.5 mts High mast shaft of Approved make with raising system hot dip glavanised inside and out side dip heavy pole sheet thickness 3mm top dia minimum 152 mm Bottom dia 312 mm base plate 25mm thick suitable for wind velocity as per IS 875 part 3 & having no circumferential weld, with accessories for high mast such as head frame suitable for 6 luminaries & it control gear boxes 0.25 HP power tool motor, 3 point suspension system with steel wire rope 6 mm dia. double drum winch, including making suitable foundation as per manufacture drawing / site requirement along with foundation Bolt nuts, washer anchor plate etc complete in all respect. SI - 651					01 No.	208000		208000=00
(2)	supply and fixing of factory wired integral LED Flood light luminaries with dia cast aluminium housing built with driver set suitable for								

(2)

S. No.	Name of Work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Rate	Unit	Amount
	140w to 150 Watt Conforming to IP 66 protection complete in all respect - SI-1454 Cat - AAA					06 No	13190/-		79140=00
(3)	supply and burying of safe earthing electrode T-19 (Hot dip galvanised length upto 3000 mm outer dia 50 mm inner dia 25 mm, terminal dia 12mm outer GI pipe of 16 SWG and inner GI pipe of 12 SWG with Hot dip galvanisation upto 100 micron filled with crystalline conductive mixture (CCM) having anti corrosive and conductive properties with 50 kgs activated soil BFC capable of reducing the soil resistivity with good mixture of retaining capacity and one earthing lead of 25 mm x 3mm GI strip, upto switch board (from apron to switch board the cost of GI strip will be extra along with 30 cm square CI frame with hinged Concrete masonary housing SI - 725 B					02 No	10040/-		20080=00

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

ESTIMATE FORM

Name of work ____________________

Place ____________________

S. No.	Name of Work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Rate	Unit	Amount
(3)	Providing and fixing 25mm x 5mm GI strip on surface or in recess for connection etc as required Code 5.15					25 mts	200.09		5000.18
(4)	supply and laying of following size of aluminium Conductor PVC insulated armoured served sheathed cable 1100V grade at a depth of 750mm below ground level over a cushion of 75mm thick sand all around and protected with burnt bricks on side and on top on surface the cable run shall be fixed on MS clamps etc of suitable size or as directed by the Engineer Incharge Complete in all respect. The armouring of the cable shall be properly connected with the conductor by clamp etc SI - 5.1 (4) 16 sqmm 4 core					~~1400 mts~~ 120 mts	343/-		~~240100=00~~ ~~40000=00~~ 41160=00

S. No.	Name of Work	Nos.	Measurement L.	Measurement B.	Measurement H.	Qnty.	Rate	Unit	Amount
(5)	Supply and fixing of plain or pin type copper tin plated cable socket lugs to the cable leads insulating with tape and making connection etc. 16 sq mm SD-5024					~~4~~8 nos	21/-		168=00 ~~840=00~~
	Supply and fixing of following type of GI pipe 'B' class for cable clamped with support by 3 nos clamp made of 20x3 mm MS flat and suitable size of nut bolt and washer required for proper completion of work as per direction of E/I 80 mm dia					~~55~~ 11 mtr	937/-		~~51535=~~ 10307=
	Supply and fixing following capacity of automatic street light cubical control panel painted with anti corrosive alkali and acid proof paint consisting of time switch ISO 100 series with contactor HRC fuses, isolating switch metering instrument & instrument box with CTs etc in case of TPN complete in all respect SD-007(E) 40A TPN					02 nos	29300/-	29300	58600 [illegible]

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

ESTIMATE FORM

Name of work ______________________________

Place ______________________________

S. No.	Name of Work	Nos.	Measurement L.	Measurement B.	Measurement H.	Qnty.	Rate	Unit	Amount
	supply and fixing of HDPE upto Pn 6 kg Pressure rating material grade PE 80 normal dia 63 mm 3.2 mm thickness with cable complete in all respect me					063 rm	415/-	Rm	~~1269975=00~~ 261450=00
									Rs- 448600=00
						GST 18%		Rs-	80748=00
									Rs- 529348=00
							Say Rs- 5.293 Lakh		

D.D.U. GORAKHPUR UNIVERSITY, GORAKHPUR

ESTIMATE FORM

Name of work supply and laying of armoured served sheathed cable

Place 14th Ranpratap shukla hostel

S. No.	Items of work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Unit	Rate	Amount
	supply and laying of aluminium Conductor PVC insulated armoured served sheathed cable 1100V grade at a depth of 750mm below ground level over a Cushion of 75 mm thick sand all around and protected with burnt bricks on side and on top. on surface the cable run shall be fixed on MS clamps etc of suitable size or as directed by the E/I Complete in all respect The armouring of the cable shall be properly Connected with the earth Conductor by Clamps. etc.								
	SENo- 5019								
	95 sqmm 3½ core					150 mtr		1111.15	166672.5
	supply and fixing of plain or								

S. No.	Items of work	Nos.	Measurement L.	B.	H.	Qnty.	Unit	Rate	Amount
	or pin type copper tinplated cable socket (lugs) to the cable leads insulation with tape and making connection etc complete in all respect								
	95 sqmm					06		88/-	528=00
	50 sqmm					02		48/-	96=00
									167296.5
								GST 18%	30113.37
								Rs	197409.87
								Says Rs	197410=00

Sig. Junior Engineer

University Engineer